
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie elewacji bramy wjazdowej wraz z murem parkanowym przy kościel NMP i Św. Michała Archanioła w Kurowie.
ADRES INWESTYCJI: ul
NAZWA INWESTORA: Parafia Narodzeni NMP i Św. Michała Archanioła w Kurowie
ADRES INWESTORA: ul Lubelska 6, 24-170 Kurów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Jerzy Śliwa nr upr.B-94/84 UW-Rzeszów
DATA OPRACOWANIA: 2024.09.02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024.09.02

Data zatwierdzenia

Prace konserwatorskie elewacji bramy wjazdowej wraz z murem parkanowym przy kościele

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Prace konserwatorskie elewacji bramy wjazdowej wraz z murem parkanowym przy kościele					
1		Prace stabilizujące konstrukcje murów bramy wjazdowej			
1	KNR 19-01 0114-05	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. III	m3		
d.1		1,9 * 1,6 * (8,00 + 4,10 + 4,10) * 2	m3	98,496	
				RAZEM	98,496
2		Przygotowanie oparc w skarpie ziemnej do wykonani prostowania murów	kpl.		
d.1		Płyta betonowa 300*100*15 Profilowanie gruntu			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4- 01 0435-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		
d.1		2,2 * 8 + 1,6 * 16 + 8,00 * 8 + 4,50 * 10	m	152,200	
				RAZEM	152,200
4	KNR-W 4- 01 0435-05	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2	m		
d.1		2,2 * 8 + 1,6 * 16 + 8,00 * 8 + 4,50 * 10	m	152,200	
				RAZEM	152,200
5	KNR-W 2- 05 0208-05	Konstrukcje podparć, zawieszń i osłon o masie elementu do 250 kg Wykonanie konstrukcji wzmacniającej elementy stalowe:-ceownik C 200	kg		
d.1		6,00 * 25,3 * 4	kg	607,200	
				RAZEM	607,200
6		Zakup szpilek fi 16 do skręcania konstrukcji	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2- 05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, Wykonanie konstrukcji wzmacniającej elementy stalowe: -Rura Rp 100*200	t		
d.1		3,8 * 4 + 2,5 * 4	t	25,200	
				RAZEM	25,200
8		Wykonanie elementów stalowych do prostowania konstrukcji	kpl.		
d.1		- pręt stalowy gwintowany ze śruba rzymska oparty na podkładach z blachy stalowej gr 2cm			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNNR-W 3 0201-05	Podbicie betonem o grubości do 80 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km	m3		
d.1		1,5 * 1,5 * 13,5	m3	30,375	
				RAZEM	30,375
10	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1		0,2541 + 0,5062 + 0,89208	t	1,652	
				RAZEM	1,652
11		Wykonanie podparcia Konstrukcją HEB 200 -osadzenie wraz z podlewką cementową	m		
d.1		13,40	m	13,400	
				RAZEM	13,400
12		Podniesienie podnośnikiem hydraulicznym -wyrównanie muru	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Prace konserwatorskie elewacji bramy wjazdowej wraz z murem parkanowym przy kościele

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR AT-40 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2		
		15,4 * 1,6 * 2	m2	49,280	
				RAZEM	49,280
2		Konserwacja wypraw tynkarskich wraz z detalami architektonicznymi bramy			
14 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		6,6 * 3,8 * 2 + 5,7 * 2 + 2,4 * 3,2 * 2 * 2	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
15 d.2	kalk. własna	Dzierżawa rusztowania na okres 60 dni	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
16 d.2	KNR 19-01 0701-10	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków z zaprawy cementowej o pow. ponad 5 m2	m2		
		6,6 * 3,8 * 2 + 5,7 * 2 + 2,4 * 3,2 * 2 * 2	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
17 d.2	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
18 d.2	KNR BC-02 0127-01	Odrzybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa - ręcznie, malowanie jednokrotne	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
19 d.2	KNR 19-01 0812-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich z zaprawy wapiennej	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
20 d.2	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
21 d.2	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką tynków- scalenie kolorystyczne powłoką niekryjącą tynków	m2		
		92,28	m2	92,280	
				RAZEM	92,280
22 d.2	kalk. własna	Konserwacja detali architektonicznych -oczyszczenie wzmocnienie ,przetarcie ,malowanie -rekonstrukcja braków po pracach naprawczych	m2		
		18,46	m2	18,460	
				RAZEM	18,460
23 d.2	kalk. własna	Konserwacja bramy metalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	kalk. własna	Konserwacja furtki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.2	kalk. własna	Konserwacja kuli i krzyża	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Prace konserwatorskie elewacji bramy wjazdowej wraz z murem parkanowym przy kościele

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	kalk. własna	Wymiana obróbek blacharskich -blacha tytan cynk	m2		
		22,70	m2	22,700	
				RAZEM	22,700
27 d.2	kalk. własna	Konserwacja ornamentu ozdobnego na bramie wjazdowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont muru otaczającego parkan-fragment od przodu bramy wejściowej			
28 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		81,64 * 0,6 * 0,15	m3	7,348	
				RAZEM	7,348
29 d.3	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m3		
		7,348	m3	7,348	
				RAZEM	7,348
30 d.3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		81,64 * 0,7 * 0,6	m3	34,289	
				RAZEM	34,289
31 d.3	KNR 9-13 0101-01	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową	m2		
		81,64 * 0,7	m2	57,148	
				RAZEM	57,148
32 d.3	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m2		
		57,148	m2	57,148	
				RAZEM	57,148
33 d.3	KNR 9-32 0212-01	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego jednowarstwowego grubości 20 mm	m2		
		57,148	m2	57,148	
				RAZEM	57,148
34 d.3	KNR 9-32 0220-01	Pionowa izolacja przeciwwodna w istniejących budynkach na nierównych podłożach mineralnych w warunkach wody spiętrzającej się	m2		
		57,148	m2	57,148	
				RAZEM	57,148
35 d.3	KNR 19-01 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzciniowania o pow. ponad 5 m2	m2		
		66,00	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
36 d.3	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m2		
		66,00	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
37 d.3	KNR 19-01 0812-01	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach płaskich z zaprawy wapiennej	m2		
		66,00	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
38 d.3	NNRNKB 202 0933-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych	m2		
		66,00	m2	66,000	
				RAZEM	66,000

Prace konserwatorskie elewacji bramy wjazdowej wraz z murem parkanowym przy kościele

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.3	TZKNBK XV 0108-01	Malowanie farbą szwedzką tynków- scalenie kolorystyczne powłoką niekryjącą tynków	m2		
		66,00	m2	66,000	
				RAZEM	66,000